

Idron - Programme voirie 2018 – 2019

Cahier des clauses techniques particulières

Les quantités sont données à titre indicatif et devront impérativement être vérifiées par l'entreprise sur le terrain.

1) Rue d'Albret

- Enrobé sur trottoirs – 400 m²

2) Chemin des Augas

- Emplois partiels bi-couche – 385 m²

Nettoyage support

Emplois partiels bi-couche

3) Placette des Eglantines

- Remplacement du sable jaune – 520 m²

4) Rue Saint-Michel

- Enrobé sur trottoirs – 300 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0/31.5

Enrobé noir 110 kg/m²

- Remplacement du sable jaune et espace bétonné en périphérie – 900 m²

5) Cam Marty

a- Enrobé sur partie basse – 1 900 m²

Rabotage de chaussée

Reprofilage de chaussée en grave 0/31.5

Enrobé noir 140 kg/m²

b- Création d'un cheminement piéton en enrobé noir depuis l'abri bus jusqu'au giratoire « Augas » - 400 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5

Enrobé noir 110 kg / m²

c- Aménagement d'une liaison douce entre clôtures et platanes et réparation d'une partie de la chaussée dégradée en enrobé – 1 400 m²

Sciage de l'enrobé existant

Scarifiage du support existant

Reprofilage en grave 0,31.5
Démolition des bordures existantes (10 ml)
Fourniture et pose de caniveaux grille (8,50 ml)
Fourniture et pose d'un PVC diamètre 125 mm (8 ml)
Piquage sur réseau existant
Impression gravillonnée
Enrobé noir 140 kg / m²

6) Rue des Edelweiss

- Enrobé sur trottoirs (y compris Haourat) – 280 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0,31.5

Enrobé noir 110 kg/m²

- Enrobé sur voie – 380 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0,31.5

Enrobé noir 140 kg/m²

Changement bordures T2 (12 ml)

7) Chemin du Haourat

- Suppression d'un gendarme couché – 20 m²

8) Arrayo-Park

- Enrobé et aménagement à plat (stationnement, liaison douce) y compris sur la partie enherbée rejoignant Beau-Soleil – 1 400 m²

Fourniture et pose de bordures CC1 (48 ml)

Scarifiage

Reprofilage en grave 0/31.5

Mise à la côte de regards (3)

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Peinture routière (traçage des stationnements)

Création d'une liaison douce en enrobé sur partie enherbée (170 m²)

9) Avenue Beau Soleil

- Aménagement de la partie située entre la voie et les clôtures (bande enherbée et arbres, fossé empierré, liaison piétonne et cyclable) et jusqu'à la liaison avec Arrouturous – 320 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5

Enrobé noir 110 kg / m²

Pose de bordures entre chaussée et rideau d'arbres, entre rideau d'arbres et fossé empierré, entre fossé empierré et liaison piétonne et cyclable.

10) Avenue Pierre de Belsunce

- Enrobé sur trottoirs à partir de la rue de l'Industrie jusqu'au giratoire « Peyreblanque » – 1 600 m²

Scarifiage

Mise à la côte de regards (12)

Reprofilage en grave 0/31.5

Enrobé noir 110 kg/m²

11) Rue Peyreblanque

a- Création de stationnements en enrobé sur partie enherbée – 170 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5 sur une épaisseur de 25 cm

Impression gravillonnée

Enrobé noir 110 kg / m²

Fourniture et pose de bordures T2 (36 ml)

Fourniture et pose de caniveaux CC1 (6ml)

b- Enrobé sur partie enherbée – 170 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5 sur une épaisseur de 25 cm

Impression gravillonnée

Enrobé noir 110 kg / m²

Fourniture et pose de caniveaux CC1 (36ml)

c) Enrobé

d) Remodelage et reconfiguration du talus (au droit du poste d'électricité)

12) Impasse des Arroutours

*- Comblement des fossés et aménagement à plat jusqu'à l'emprise du projet d'EHPAD
- 1 200 m²*

Fourniture et pose de buses béton diamètre 300 mm (130 ml)

Terrassement espaces verts (75 m³)

Géotextile (150 m²)

Empierrement en 0/31.5 (75 m³)

Piquage des branchements existants (5)

Fourniture et pose d'une étanchéité le long d'une maison d'habitation (30 ml)

Mise à la côte de regards (5)

Scarifiage du revêtement existant

Reprofilage de la chaussée en grave ciment 0/031.5

Imprégnation gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Fourniture et pose de regards grille (8)

Fourniture et pose de caniveaux CC1 (248 ml)

13) Chemin de l'aviation

- Busage des fossés et aménagement à plat 1 500 m²

Fourniture et pose de buses béton diamètre 300 mm (125 ml)

Fourniture et pose de regards grilles (10)

Mise à la côte de regards (8)

Piquage de branchements existants (10)

Terrassement espaces enherbées (400 m²)

Géotextile (400 m²)

Couche de base en 0/31,5 (400 m²)

Scarifiage chaussée existante

Reprofilage de chaussées en grave 0/31.5

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Fourniture et pose de bordures P1 (70ml)

Fourniture et pose de caniveaux CC1 (368 ml)

14) Avenue des Arrouturous

a- Enrobé sur chemin piéton – 180 m²

Enrobé noir 110 kg/m²

b- Création d'un plateau traversant, signalisation verticale et horizontale – 170 m²

c- Busage du fossé au carrefour avec le chemin Guilhem

Fourniture et pose de buses béton diamètre 300 mm (125 ml)

Réalisation d'une tête de pont

15) Rue de l'Oussère

a- Création de stationnements au niveau de la résidence la « Buissonière » - 440 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5 sur une épaisseur de 25 cm

Impression gravillonnée

Enrobé noir 110 kg / m²

b- Enrobé sur voirie – 3 500 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0/31.5

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Mise à la côte de chambres (9)

Mise à la côte de bouches à clé (8)

Délimitation (1 200 ml)

c- Busage et aménagement à plat en partie Nord – 420 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Fourniture et pose buses béton (67 ml)

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5 sur une épaisseur de 25 cm

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg / m²

Création d'un regard

Création de regards grilles (2)

Mise à la côte de regards (3)

16) Chemin du Laou

- Enrobé sur partie enherbée – 120 m²

Terrassement sur une épaisseur de 30 cm

Géotextile

Couche de base en 0,31.5 sur une épaisseur de 25 cm

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg / m²

Mise à la côte d'un regard

17) Avenue du Béarn

- Enrobé sur la bande enherbée située le long de la clôture du stade – 50 m²

Terrassement

Géotextile

Couche de base en 0,31.5

Impression gravillonnée

Enrobé noir 110 kg / m²

18) Salle Polyvalente

a- Enrobé sur la partie empierrée – 480 m²

Terrassement

Préparation du support (scarification, 0/31.5, réglage pentes, compactage)

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Encoche dans talus pour insertion des bacs déchets

b- Enrobé sur l'espace enherbé arrière – 1 800 m²

Terrassement

Géotextile sur une épaisseur de 60 cm

Couche de base en 0/31.5

Impression gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Couche de base en 0/31.5 sur une épaisseur de 50 cm

Imprégnation gravillonnée

Enrobé noir 140 kg/m²

Enlèvement de bordures (24 ml)

Fourniture et pose de bordures T2 (46 ml)

c- Création espace enrobé à plat à l'Est – 200 m²

Terrassement (220 m³)

Géotextile

Couche de base en 0/31.5

Enrobé 140 kg/m²

Enlèvement bordures existantes (24 ml)

Fourniture et pose de bordures T2 (46 ml)

19) Parking face au restaurant scolaire

a- Enrobé sur parking – 200 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0/31.5

Imprégnation gravillonnée

Enrobé 140 kg/m²

b- Création d'une liaison douce – 120 m²

Terrassement

Géotextile

Empierrement en 0/31.5

Enrobé 110 kg/m²

20) Rue de l'industrie

- Enrobé sur la partie entre Belsunce et le transformateur électrique – 1 200 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0/31.5

Imprégnation gravillonnée

Enrobé 140 kg/m²

Fourniture et pose de caniveaux CC1 (68 ml)

Mise à la côte de regards (11)

Mise à la côte de bouches à clé (2)

21) **Rue de la Butte**

- Enrobé sur voie – 3 000 m²

Scarifiage

Reprofilage en grave 0,31.5

Enrobé noir 140 kg/m²

Reprise caniveaux CC1 existants

Mis à la côte de regards et bouches à clé